

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Представитель муниципального жилищного контроля
И.О. начальника ОЖКХ

Костянова О.Г.

" " 2016 г.

" " 2016 г.



Дефектная ведомость

капитальный ремонт (утепление) фасада

городской округ (муниципальное образование) город Sterlitamak, ул. Механизации, д. 2 б

1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Утепление фасада					
Корректировка объемов, учитываемых в акте № 1 от 18.09.					
1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	11,35		
2	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150	м3			
3	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35	м3			
4	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			
5	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			
6	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2			
7	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150	м3			
8	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35	м3			
9	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			
10	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			
Фактические объемы работ					
11	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	11,35		
12	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л			
13	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150	м3			
14	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35	м3			
15	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			
16	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м			
17	Устройство наружной тонкой штукатурки по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2			
18	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л			
19	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x150 мм	10 шт.			
20	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг			
21	Клей для пенополистирола MUREXIN Energy Fix Цена: 795,55/25/4,77	кг			
22	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности			
23	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т			
24	Краска фасадная энедржи MUREXIN Цена: 388,11/1,18/4,77	кг			

1	2	3	4	5	6
Прочие строительные работы					
25	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	4,32		
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	4,86		
27	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	4,86		
28	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м			
29	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т			
30	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	60		
31	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций			
32	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (30 мм) (на парапеты)	100 м2 стяжки			
33	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(на парапеты)	100 м2 стяжки			
34	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапетные отливы)	100 м2 покрытия			
35	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (костыли)	100 шт. болтов			
36	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм	шт.			
37	Сверление отверстий: в полосовой стали	100 отверстий			
38	Дюбель рамный распорный с винтом размером 8,0x112 мм	10 шт.			
39	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности			

1	2	3	4	5	6
40	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтир ованной поверхности			
41	Шпатлевка фасадная АК-003-82	т			
42	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности			
43	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т			
44	Краска фасадная, АКРИАЛ	т			
Внутренние откосы					
45	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтир ованной поверхности			
46	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеван ной поверхности			
47	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности			
Входы в подъезды					
Стены					
48	Ремонт штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,102		
49	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг			
50	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности			
51	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т			
52	Краска фасадная, АКРИАЛ	т			
Потолок					
53	Ремонт штукатурки потолка сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтир ованной поверхности			
54	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг			
55	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности			
56	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т			

1	2	3	4	5	6
57	Краска фасадная, АКРИАЛ	т			
Откосы					
58	Ремонт штукатурки откосов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,124		
59	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг			
60	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности			
61	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т			
62	Краска фасадная, АКРИАЛ	т			
Мусор					
63	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли			
64	Изопласт К ЭКП-4,5	м2			
65	Техноэласт ТКП	м2			
Раздел 2. Окна ПВХ					
68	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2			
69	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов			
70	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2			
Раздел 3. Двери в мусоропроводы					
71	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок			
72	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен			
73	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема			
74	Блок дверной стальной однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2			
75	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2			

Согласовано: собственник кв. №22  Губайдуллин А.М.

Ст. мастер участка №14



Гайсин А.Р.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
МКУ «ОЖХ»
МАТКУПЛИН И.Р.