

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (*)

г. Уфа, ул. Зорге, д. 35, корпус 4, 5 эт. 7 под., 140 кв. фасад 2016 г.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж				
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	19,77	
2	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	19,77	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: свесов	100 м труб и покрытий	2,77	
4	Разборка слуховых окон прямоугольных: двускатных	100 окон	0,12	
5	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	2,77	
6	Демонтаж люка выхода на чердак	100 м2 проемов	0,07	
7	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2 покрытия		
Раздел 2. Ремонт крыши, кровли				
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,2	
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	2,8	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена кобылок	1 шт.	2,77	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	30	
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,4	
13	Устройство деревянного контр-бруса	100м	19,4	
14	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3,5	
15	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1,4	
16	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	12,2	

1	2	3	4	5
17	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций кровли с 2-х сторон	100 м2 обрабатываемой поверхности	19,17	
18	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	6,6	
19	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	6,6	
20	Монтаж свесов из тонколистовой стали сварные свесы толщ. 2мм	1 т конструкций	5,515	
21	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (желобов из угловой стали)	1 т конструкций	3,035	
22	Окраска кровли суриком за: 2 раза (свесы, желоба)	100 м2 кровли	7,03	
23	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо: без промазки кромок	100 м2 кровли	17	
24	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	17	
слуховые окна				
25	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	12	
26	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностях карнизов	1,2	
27	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам	100 м	0,9	
28	Устройство лестниц к слуховым окнам	1 м2 горизонтальной проекции	18	
ограждение кровли				
29	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	2,77	
30	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4	
31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4	
переходные мостики и лестницы на скате				
32	Монтаж лестниц и переходных мостиков	1 т конструкций	1,2	

1	2	3	4	5
33	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	
34	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	
водосточная система				
35	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2,4	
36	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,32	
37	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,16	
38	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	2,08	
39	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,16	
40	Замена фановых труб	100м	1,5	
41	Установка мастер-флеш	шт.	21	
утепление чердачного помещения				
40	Разравнивание старого утеплителя	100 м2 перекрытий	14,8	
41	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	14,8	
42	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 утепляемого покрытия	14,8	
43	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	14,8	
44	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т		
45	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	14,8	
46	Устройство: ходов на чердаке	100 п. м ходов	3,2	
Раздел 3. замена люков выходов на кровлю, ремонт вентшахт				
люка				
47	Монтаж: конструкций противопожарных люков	шт.	7	
ремонт вентшахт				
48	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	8,6	
49	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1,08	
50	Окраска дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,08	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5
51	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуты х поверхности карнизов	1,08	
крепление страховочного троса				
52	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0,14	

(*) Примечание:

Состав и объемы работ являются предварительными и подлежат корректировке при выполнении работ